



ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № ЛС-02-01-01

Ограждение территории кладбища д. Рубихино Юхновского района Калужской области.

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Ограждение 100х150 м				
1	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт	1,99	
2	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	12,6166	
3	Столб 60х40х1,4х2500 RAL 6005 5 отверстий М6 (1,53/1,73/2,03)	шт	199	
4	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м	10 шт	19,8	
5	Панель Fine 1,53х2,5 RAL 6005 GL (60х235)	шт	198	
6	Крепление скоба Medium винт М6х30 RAL 6005	шт	597	
7	Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических	100 шт	0,01	
8	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	0,291	
9	Ворота Light NoLock 1,53х4,0 RAL 6005	шт	1	
10	Устройство калиток: с установкой столбов металлических	100 шт	0,01	
11	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	0,05	
12	Калитка Light NoLock 1,53х1 RAL 6005	шт	1	

Составил: инж. сметчик  Моисеев П.Ю.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]